

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7

ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอสรีมโหสถ

2. จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,948,000.00 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอสรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอสรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 ก.พ. 2562 เป็นเงิน 7,035,604.06 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปรีดา นกอยู่ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

7.2 สุรัชย์ ชาญเดช กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

7.3 อำนาจ นามจารย์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โคกไทย

อำนาจ นามจารย์

05 กุมภาพันธ์ 2562 09:31:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภาคารจากอ่าวสงขลาโครงการเชื่อมรางถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุรินทร์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. โครงการเชื่อมรางถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุรินทร์-โคกพนมดี ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 1.1 ช่วง 1 กม.ที่ 3+610 ถึง กม.ที่ 6+555 (กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,945 เมตร) ช่วง 2 กม.ที่ 7+200 ถึง กม.ที่ 8+800 (กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร) 1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.1.1 ASPHALT CONCRETE หนา 4 ซม.(ปูบน Tack Coat) 1.1.1.2 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1.2.1 งานลาดยาง Tack Coat	ตร.ม.	27,270.000	162.81	4,439,828.70	1.3812	224.87	6,132,291.40
2		ตร.ม.	27,270.000	13.11	357,509.70	1.3812	18.10	493,792.39

อำนาจ นามารย์

05 กุมภาพันธ์ 2562 09:32:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม สายส่วนทางศ-โคกพนมดี หมู่ที่ 6.7 ตำบลโคกไทย จังหวัดบุรีรัมย์ 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.1.2 งานพาสีเครื่องหมยบนผิวทาง (ชนิดสีเหลือง กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	113.400	290.00	32,886.00	1.3812	400.54	45,422.14
4	1.1.3 งานพาสีเครื่องหมยบนผิวทาง (ชนิดสีขาว กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	909.000	290.00	263,610.00	1.3812	400.54	364,098.13
รวมราคากลาง								7,035,604.06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย มีพิกัดทาง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

(ปรีดา นกอยู่)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรัชชัย ขาญเดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อำนาจ นাজারย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อำนาจ นাজারย์

05 กุมภาพันธ์ 2562

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง: ปะกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกหนองกิ้ง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี คำนวณโดย: บริษัท อี.บี.ดี. จำกัด (มหาชน) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกหนองกิ้ง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงาน: งานก่อสร้าง/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	1	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกหนองกิ้ง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี							
1.1	1.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	27,270.000	162.81	4,439,826.70	1.3812	224.87	6,132,291.40
3.1	3.1.1	ASPHALT CONCRETE หน้า 4 ซม. (ชั้น Tack Coat)	ตร.ม.	27,270.000	13.11	357,509.70	1.3812	18.10	493,792.39
4.1	4.1.1	งานโพรมิไซด์ แลพท์โค้ท (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	113.400	290.00	32,886.00	1.3812	400.54	45,422.10
4.2	4.2.1	งานลาดยาง Tack Coat	ตร.ม.	909.000	290.00	263,610.00	1.3812	400.54	364,098.13
4.3	4.3.1	งานทาสีเครื่องหมอบถนนผิวทาง (ชนิดสีเหลือง กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.						
		งานทาสีเครื่องหมอบถนนผิวทาง (ชนิดสีเทา กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.						
		TOTAL							7,035,604.06

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย
 ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี
 ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4.545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร
 ยาว 4.545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

1.1 ช่วง 1 กม.ที่ 3+610 ถึง กม.ที่ 6+555 (กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,945 เมตร) ช่วง 2 กม. ที่ 7+200 ถึง กม.ที่ 8+800
 (กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร)

1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.1.1 ASPHALT CONCRETE หนา 4 ซม.(ปูบน Tack Coat)

ความหนา 4.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 17,670.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 10.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 15.680 = 0.433 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 17,670.000 = 14.148 บาท/ตัน

(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 18,336.150 = 953.479 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 337.020 บาท/ลบ.ม. = 249.394 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 333.480 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 4.370 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 = 139.598 บาท/ตัน

ซม.บนผิวโพรมีไคต์ บาท/ตร.ม. x 0.900 (ตัวแปร) x 10.410 ตร.ม./ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,694.902 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 1,694.90 / 10.41 = 162.81 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย
ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี
ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4.545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร
ยาว 4.545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

1.1 ช่วง1 กม.ที่ 3+610 ถึง กม.ที่ 6+555 (กว้าง6เมตร ระยะทาง2,945เมตร) ช่วง2 กม. ที่ 7+200 ถึง กม.ที่ 8+800
(กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร)

1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.1.2 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.1.1.2.1 งานลาดยาง Tack Coat

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ (21,488.820 บาท/ตัน) /1,000	= 6.446 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต)	= 6.670 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 6.446 + 6.670	= 13.116 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 13.11 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย
ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี
ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4.545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร
ยาว 4.545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

1.1 ช่วง 1 กม.ที่ 3+610 ถึง กม.ที่ 6+555 (กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,945 เมตร) ช่วง 2 กม. ที่ 7+200 ถึง กม.ที่ 8+800
(กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร)

1.1.2 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง (ชนิดสีเหลือง กว้าง 10 ซม.)

สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง กว้าง 10 ซม. = 290.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย
ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี
ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียดการคำนวณงานต้นทุนต่อหน่วย

1 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร
ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

1.1 ช่วง 1 กม.ที่ 3+610 ถึง กม.ที่ 6+555 (กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,945 เมตร) ช่วง 2 กม. ที่ 7+200 ถึง กม.ที่ 8+800
(กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร)

1.1.3 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง (ชนิดสีขาว กว้าง 10 ซม.)

สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว กว้าง 10 ซม. = 290.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง () ในตัวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายส่วนทางศ-โลกพนมดี หมู่ 6,7 ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมเสริมงานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายส่วนทางศ-โคกพนมดี ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %	% ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	%

ค่าจ้าง (ทุน) สำนับาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10.00	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20.00	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30.00	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40.00	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50.00	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60.00	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70.00	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334

โครงการ : งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งทางราง (6) 6.7 ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายสุรินทร์วงศ์-โคกพนมดี ตำบลโคกไทย
 ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 เลขหนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ คัดออกเบ้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90.00	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100.00	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110.00	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120.00	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130.00	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150.00	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง...เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายส่วนทางศ.-โคกพนมดี พ. 6,7 ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุรินทร์-ทวงศ์-โคกพนมดี ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เลขที่หนังสือ : ความที่สอ.ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ส่วนบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ส่วนชุด 1	Factor F ส่วนชุด 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย				
160.00	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170.00	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180.00	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190.00	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200.00	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210.00	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220.00	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230.00	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง... (ไม่)เป็นวิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนาพื้นที่ 6,7 ตำบลโคกไทย ผังทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี ตำบลโคกไทย
 ผังทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ ตัดดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250.00	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260.00	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270.00	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280.00	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290.00	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300.00	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350.00	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หน้ 6.7 ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
400.00	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.1519	1.1687	1.1855
450.00	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.1516	1.1684	1.1852
500.00	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.1505	1.1673	1.1841
≥700.00	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.1478	1.1641	1.1805

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างแบบผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสัญญาณไฟฟ้า-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร
เลขที่หนังสือ : ความที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

คำนวณต้นทุนรวมทั้งโครงการ 5,093,834.40 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 5,093,834.40 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ 6,948,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

คำนวณต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3319
5,093,834.40	1.3812
5,000,000.00	1.3822

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร	
สาย		องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	
ตอน 1-2		สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี - บ้านหนองแสง	
อยู่ไม่ท้องที่จังหวัด		ปราจีนบุรี	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%	0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าลด/ ตัดหลัก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดเอซีแข็งตัวช้าเกรดCSS-1ทุกรูBULK	กก.	21.69	130.00	186.15	0.00	0.00	207.84	พ.ย. 2561	
2	ยางมะตอยชนิดเอซีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2ทุกรูBULK	ตัน	21,302.67	130.00	186.15	0.00	0.00	21,488.82	ธ.ค. 2561	
3	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70ทุกรูBULK	ตัน	18,150.00	130.00	186.15	0.00	0.00	18,336.15	ธ.ค. 2561	
4	หินเส้นแอสฟัลต์คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	315.00	15.00	22.02	0.00	0.00	337.02	ม.ค. 2562	บันทึกสืบ
5	สีเทอร์โมพลาสติก	บาท/ตร.ม.	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	ม.ค. 2562	บันทึกสืบ

รายงานจากแหล่งข้อมูลสัตว์

[illegible]

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย
 ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี
 ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.50	18.89
2	15.09	21.12
3	16.68	23.35
4	18.27	25.57
5	19.86	27.80
6	21.45	30.03
7	23.71	33.19
8	26.76	37.46
9	29.80	41.73
10	32.85	45.99
11	35.90	50.26
12	38.95	54.52
13	41.99	58.79
14	45.04	63.06
15	48.09	67.32
16	51.14	71.59
17	54.18	75.85
18	57.23	80.12
19	60.28	84.39

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

20	63.32	88.65
21	66.37	92.92
22	69.42	97.19
23	72.47	101.45
24	75.51	105.72
25	78.56	109.98
26	81.61	114.25
27	84.65	118.51
28	87.70	122.78
29	90.75	127.05
30	93.79	131.31
31	96.84	135.58
32	99.89	139.84
33	102.94	144.12
34	105.98	148.38
35	109.03	152.65
36	112.08	156.91
37	115.13	161.18
38	118.17	165.44
39	121.22	169.71
40	124.27	173.98
41	127.32	178.24
42	130.36	182.51

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

43	133.41	186.77
44	136.45	191.04
45	139.50	195.30
46	142.55	199.57
47	145.60	203.84
48	148.65	208.11
49	151.70	212.37
50	154.74	216.64
51	157.79	220.91
52	160.83	225.17
53	163.88	229.43
54	166.93	233.70
55	169.98	237.97
56	173.03	242.24
57	176.07	246.50
58	179.11	250.76
59	182.16	255.02
60	185.21	259.30
61	188.27	263.58
62	191.31	267.84
63	194.36	272.10
64	197.40	276.36
65	200.46	280.64

อำนาจ นจารย์

05 กุมภาพันธ์ 2562 09:33:44

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย

ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอโคกสูง จังหวัดปราจีนบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี

ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4.545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	203.50	284.90
67	206.55	289.17
68	209.59	293.43
69	212.64	297.70
70	215.69	301.97
71	218.74	306.24
72	221.79	310.50
73	224.83	314.77
74	227.87	319.01
75	230.93	323.30
76	233.97	327.56
77	237.01	331.82
78	240.06	336.08
79	243.11	340.35
80	246.16	344.62
81	249.20	348.89
82	252.25	353.15
83	255.30	357.41
84	258.36	361.71
85	261.40	365.96
86	264.43	370.21
87	267.49	374.48
88	270.53	378.75
89	273.57	383.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	276.64	387.29
91	279.69	391.56
92	282.73	395.82
93	285.76	400.07
94	288.81	404.34
95	291.89	408.64
96	294.91	412.88
97	297.96	417.14
98	301.02	421.43
99	304.07	425.69
100	307.10	429.94
101	310.15	434.21
102	313.22	438.50
103	316.26	442.77
104	319.29	447.01
105	322.34	451.27
106	325.40	455.56
107	328.44	459.82
108	331.50	464.10
109	334.53	468.35
110	337.58	472.62
111	340.65	476.91
112	343.69	481.17
113	346.75	485.45

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	349.77	489.68
115	352.82	493.94
116	355.88	498.23
117	358.90	502.46
118	361.94	506.72
119	365.00	511.00
120	368.07	515.30
121	371.11	519.56
122	374.17	523.83
123	377.18	528.05
124	380.26	532.37
125	383.31	536.63
126	386.37	540.91
127	389.38	545.14
128	392.41	549.38
129	395.46	553.64
130	398.52	557.93
131	401.59	562.23
132	404.62	566.47
133	407.66	570.73
134	410.72	575.00
135	413.79	579.30
136	416.80	583.53
137	419.83	587.77

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6.7 ตำบลโคกไทย
 ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี
 ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4.545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	422.95	592.13
139	425.94	596.31
140	429.01	600.61
141	432.02	604.83
142	435.12	609.17
143	438.17	613.43
144	441.22	617.71
145	444.21	621.90
146	447.29	626.21
147	450.31	630.43
148	453.42	634.79
149	456.46	639.05
150	459.52	643.32
151	462.50	647.50
152	465.58	651.81
153	468.59	656.03
154	471.70	660.38
155	474.73	664.62
156	477.78	668.89
157	480.84	673.17
158	483.91	677.47
159	486.90	681.66
160	489.99	685.99
161	493.01	690.21

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	496.03	694.45
163	499.07	698.70
164	502.12	702.97
165	505.18	707.25
166	508.25	711.55
167	511.34	715.87
168	514.33	720.06
169	517.44	724.42
170	520.46	728.64
171	523.48	732.88
172	526.52	737.13
173	529.57	741.40
174	532.63	745.68
175	535.70	749.99
176	538.67	754.14
177	541.77	758.48
178	544.87	762.82
179	547.88	767.03
180	550.89	771.24
181	553.91	775.47
182	557.06	779.89
183	560.11	784.15
184	563.16	788.42
185	566.10	792.54

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	569.17	796.84
187	572.26	801.16
188	575.36	805.50
189	578.33	809.67
190	581.45	814.03
191	584.45	818.23
192	587.46	822.44
193	590.61	826.85
194	593.63	831.09
195	596.67	835.34
196	599.71	839.60
197	602.77	843.88
198	605.84	848.17
199	608.77	852.27
200	611.85	856.59
201.0 - 1000.0	3.06	4.28

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6.7 ตำบลโคกไทย
ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี
ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.06 บาท/ตัน
4.28 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย

ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี

ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

เลขที่หนังสือ : ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	7.96	11.14
2	9.61	13.45
3	11.26	15.76
4	12.91	18.08
5	14.56	20.39
6	16.21	22.70
7	17.86	25.01
8	19.75	27.65
9	22.07	30.89
10	24.38	34.13
11	26.69	37.36
12	29.00	40.60
13	31.31	43.84
14	33.62	47.07
15	35.93	50.31
16	38.25	53.55
17	40.56	56.78
18	42.87	60.01
19	45.18	63.26

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	47.50	66.49
21	49.80	69.73
22	52.12	72.97
23	54.43	76.20
24	56.74	79.44
25	59.06	82.68
26	61.37	85.92
27	63.68	89.15
28	66.00	92.39
29	68.29	95.61
30	70.62	98.86
31	72.92	102.08
32	75.24	105.34
33	77.55	108.58
34	79.87	111.82
35	82.17	115.03
36	84.49	118.28
37	86.81	121.53
38	89.12	124.77
39	91.43	128.00
40	93.73	131.23
41	96.06	134.48
42	98.37	137.72

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	100.67	140.94
44	102.99	144.19
45	105.30	147.41
46	107.62	150.66
47	109.92	153.89
48	112.24	157.13
49	114.53	160.34
50	116.84	163.58
51	119.17	166.84
52	121.47	170.05
53	123.78	173.29
54	126.11	176.55
55	128.40	179.76
56	130.71	183.00
57	133.03	186.25
58	135.37	189.52
59	137.67	192.73
60	139.98	195.97
61	142.30	199.22
62	144.63	202.49
63	146.92	205.68
64	149.21	208.90
65	151.52	212.13

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย

ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอโคกสูง จังหวัดปราจีนบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี

ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4.545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	153.84	215.38
67	156.18	218.65
68	158.44	221.82
69	160.81	225.13
70	163.10	228.34
71	165.40	231.56
72	167.71	234.80
73	170.04	238.06
74	172.38	241.33
75	174.64	244.49
76	177.00	247.80
77	179.28	250.99
78	181.56	254.19
79	183.96	257.55
80	186.27	260.78
81	188.59	264.03
82	190.80	267.13
83	193.14	270.40
84	195.49	273.69
85	197.85	277.00
86	200.10	280.14
87	202.36	283.30
88	204.75	286.65
89	207.03	289.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	209.31	293.03
91	211.74	296.44
92	214.04	299.66
93	216.35	302.89
94	218.67	306.14
95	220.85	309.19
96	223.18	312.46
97	225.53	315.74
98	227.89	319.04
99	230.25	322.36
100	232.46	325.45
101	234.85	328.79
102	237.07	331.90
103	239.48	335.27
104	241.71	338.40
105	244.14	341.79
106	246.39	344.94
107	248.64	348.10
108	250.91	351.27
109	253.37	354.72
110	255.65	357.91
111	257.94	361.11
112	260.23	364.32
113	262.53	367.54

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	264.83	370.77
115	267.15	374.01
116	269.47	377.26
117	271.80	380.52
118	274.13	383.79
119	276.48	387.07
120	278.83	390.37
121	280.95	393.33
122	283.32	396.64
123	285.69	399.97
124	288.08	403.31
125	290.21	406.29
126	292.61	409.65
127	295.02	413.03
128	297.16	416.03
129	299.59	419.42
130	302.03	422.84
131	304.18	425.86
132	306.64	429.29
133	308.80	432.32
134	311.27	435.78
135	313.45	438.83
136	315.63	441.88
137	318.12	445.37

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย
 ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี
 ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4.545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	320.31	448.43
139	322.82	451.95
140	325.02	455.03
141	327.22	458.11
142	329.77	461.67
143	331.98	464.77
144	334.19	467.87
145	336.76	471.47
146	338.99	474.59
147	341.22	477.71
148	343.46	480.84
149	345.70	483.97
150	348.31	487.64
151	350.56	490.79
152	352.82	493.95
153	355.08	497.11
154	357.34	500.28
155	359.61	503.46
156	361.89	506.64
157	364.16	509.83
158	366.86	513.61
159	369.16	516.82
160	371.45	520.04
161	373.76	523.26

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	376.06	526.49
163	378.38	529.73
164	380.70	532.98
165	383.02	536.23
166	385.35	539.49
167	387.69	542.76
168	390.03	546.04
169	391.90	548.66
170	394.25	551.94
171	396.60	555.24
172	398.96	558.54
173	401.32	561.85
174	403.69	565.17
175	406.07	568.50
176	408.46	571.84
177	410.85	575.19
178	412.72	577.81
179	415.12	581.17
180	417.53	584.54
181	419.94	587.91
182	422.36	591.30
183	424.79	594.70
184	426.66	597.32
185	429.09	600.73

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	431.54	604.15
187	433.99	607.58
188	435.86	610.20
189	438.32	613.64
190	440.78	617.10
191	443.26	620.56
192	445.13	623.18
193	447.62	626.66
194	450.11	630.15
195	452.61	633.66
196	454.48	636.28
197	456.99	639.79
198	459.52	643.32
199	461.39	645.94
200	463.92	649.48
201.0 - 1000.0	2.32	3.25

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย
ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี
ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

- ระยะชนตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.32 บาท/คัน
3.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย
 ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี
 ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.37	6.12
2	5.63	7.88
3	6.89	9.64
4	8.14	11.40
5	9.40	13.16
6	10.66	14.92
7	11.91	16.68
8	13.17	18.44
9	14.43	20.20
10	15.68	21.95
11	16.94	23.71
12	18.19	25.47
13	19.45	27.23
14	20.71	28.99
15	22.02	30.83
16	23.45	32.83
17	24.87	34.82
18	26.30	36.82
19	27.73	38.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	29.15	40.82
21	30.58	42.82
22	32.01	44.81
23	33.44	46.81
24	34.86	48.80
25	36.29	50.80
26	37.71	52.80
27	39.14	54.80
28	40.57	56.80
29	41.99	58.79
30	43.42	60.79
31	44.85	62.79
32	46.27	64.78
33	47.70	66.78
34	49.13	68.78
35	50.55	70.77
36	51.98	72.78
37	53.41	74.77
38	54.83	76.77
39	56.27	78.77
40	57.69	80.76
41	59.11	82.76
42	60.55	84.76

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	61.96	86.75
44	63.40	88.75
45	64.82	90.75
46	66.25	92.76
47	67.68	94.75
48	69.10	96.74
49	70.53	98.74
50	71.96	100.74
51	73.39	102.74
52	74.81	104.73
53	76.23	106.72
54	77.66	108.72
55	79.09	110.73
56	80.51	112.72
57	81.94	114.71
58	83.36	116.71
59	84.79	118.71
60	86.23	120.72
61	87.65	122.71
62	89.08	124.71
63	90.50	126.71
64	91.94	128.71
65	93.35	130.69

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6.7 ตำบลโคกไทย
 ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีโพธิ์เงิน จังหวัดบุรีรัมย์
 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี
 ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีโพธิ์เงิน จังหวัดปราจีนบุรี

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	94.79	132.70
67	96.21	134.69
68	97.63	136.68
69	99.06	138.68
70	100.49	140.68
71	101.92	142.69
72	103.35	144.70
73	104.77	146.68
74	106.21	148.70
75	107.63	150.68
76	109.05	152.67
77	110.48	154.67
78	111.90	156.66
79	113.33	158.67
80	114.77	160.67
81	116.20	162.68
82	117.61	164.65
83	119.05	166.67
84	120.46	168.65
85	121.91	170.67
86	123.32	172.65
87	124.74	174.64
88	126.16	176.63
89	127.59	178.62

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	129.05	180.67
91	130.48	182.67
92	131.87	184.61
93	133.30	186.62
94	134.73	188.63
95	136.17	190.64
96	137.61	192.65
97	139.01	194.61
98	140.45	196.64
99	141.86	198.60
100	143.31	200.63
101	144.71	202.60
102	146.17	204.64
103	147.58	206.61
104	148.99	208.59
105	150.45	210.63
106	151.87	212.62
107	153.29	214.60
108	154.70	216.59
109	156.13	218.58
110	157.55	220.57
111	158.97	222.56
112	160.40	224.56
113	161.83	226.56

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	163.26	228.56
115	164.69	230.56
116	166.12	232.57
117	167.56	234.58
118	169.00	236.60
119	170.44	238.61
120	171.82	240.54
121	173.26	242.56
122	174.71	244.59
123	176.09	246.52
124	177.54	248.55
125	178.99	250.59
126	180.38	252.53
127	181.83	254.57
128	183.29	256.61
129	184.68	258.55
130	186.15	260.60
131	187.54	262.55
132	188.93	264.50
133	190.40	266.56
134	191.79	268.51
135	193.27	270.57
136	194.66	272.53
137	196.14	274.60

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย

ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี

ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	197.54	276.56
139	198.94	278.51
140	200.34	280.47
141	201.83	282.56
142	203.23	284.52
143	204.64	286.49
144	206.13	288.59
145	207.54	290.55
146	208.95	292.53
147	210.36	294.50
148	211.77	296.47
149	213.28	298.59
150	214.69	300.56
151	216.10	302.54
152	217.52	304.53
153	218.94	306.51
154	220.35	308.50
155	221.77	310.48
156	223.19	312.47
157	224.62	314.46
158	226.04	316.45
159	227.46	318.45
160	228.89	320.44
161	230.31	322.44

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	231.74	324.44
163	233.17	326.44
164	234.60	328.45
165	236.04	330.45
166	237.47	332.46
167	238.91	334.47
168	240.34	336.48
169	241.78	338.50
170	243.22	340.51
171	244.67	342.53
172	246.11	344.55
173	247.42	346.39
174	248.87	348.42
175	250.32	350.44
176	251.76	352.47
177	253.22	354.50
178	254.67	356.53
179	255.98	358.37
180	257.44	360.41
181	258.89	362.45
182	260.35	364.49
183	261.81	366.54
184	263.12	368.37
185	264.59	370.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	266.05	372.47
187	267.52	374.52
188	268.83	376.36
189	270.30	378.42
190	271.77	380.48
191	273.24	382.54
192	274.56	384.38
193	276.03	386.45
194	277.51	388.52
195	278.82	390.35
196	280.31	392.43
197	281.79	394.50
198	283.10	396.34
199	284.59	398.42
200	286.07	400.50
201.0 - 1000.0	1.43	2.00

โครงการ : ประประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย
ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีโพธิ์เงิน จังหวัดปราจีนบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี
ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีโพธิ์เงิน จังหวัดปราจีนบุรี

- ระยะชนสั้งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าชนสั้งคิดเป็น กม. ละ 1.43 บาท/ตัน
2.00 บาท/ตัน.
- การคิดค่าชนสั้ง ใช้ระยะทางชนสั้ง คูณด้วยอัตราค่าชนสั้งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย
 ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี
รายงาน ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
 ตำบลโคกไทย ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,545 เมตร หน้า 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ฉบับที่ 4 (แก้ไข 27 ธ.ค. 61)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบำบัดท่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.45	0.22	0.28	1.67	1.73
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.95	0.55	0.69	3.50	3.64
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.47	0.78	0.98	5.25	5.45
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.18	3.51	4.39	20.69	21.57
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.88	10.80	13.50	43.68	46.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.47	3.06	3.83	20.53	21.30
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.31
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.58
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	32.94	5.18	6.48	38.12	39.42
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.74	4.66	5.83	65.40	66.57
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	52.95	19.00	23.75	71.95	76.70
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.04	6.52	8.15	30.56	32.19
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.88	1.46	1.83	9.34	9.71
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.46	12.96	16.20	52.42	55.66
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						

อำนาจ นาคารย์

05 กุมภาพันธ์ 2562 09:33:55

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ฉบับที่ 4 (แก้ไข 27 ธ.ค. 61)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.83	2.75	3.44	17.58	18.27
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.12	20.90	26.13	68.02	73.25
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.80	4.20	5.25	24.00	25.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.73	25.71	32.14	83.44	89.87
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.04	1.66	2.08	7.70	8.12
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.32	2.11	2.64	10.43	10.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.15	3.38	4.23	13.53	14.38
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.12	1.75	2.19	10.87	11.31
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.01	0.62	0.78	6.63	6.79
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.57	0.88	1.10	6.45	6.67
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.12	2.21	2.76	15.33	15.88
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.13	3.05	3.81	21.18	21.94
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.95	4.54	5.68	31.49	32.63
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	39.48	6.64	8.30	46.12	47.78
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.33
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.37	0.68	0.85	3.05	3.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.53	1.00	1.25	4.53	4.78
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.01
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	312.52	16.77	20.96	329.29	333.48

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ฉบับที่ 4 (แก้ไข 27 ธ.ค. 61)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมิธไตต์	ตร.ม.	11.37	2.82	3.53	14.19	14.90
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	8.91	2.28	2.85	11.19	11.76
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	142.85	35.15	43.94	178.00	186.79
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.51	1.74	2.18	13.25	13.69
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.96	1.92	2.40	11.88	12.36
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.63	2.53	3.16	22.16	22.79
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.04	2.39	2.99	13.43	14.03
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.54	1.06	1.33	8.60	8.87
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	30.71	11.03	13.79	41.74	44.50
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	33.79	11.03	13.79	44.82	47.58
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.18	5.92	7.40	28.10	29.58
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.72	7.39	9.24	35.11	36.96
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.96	9.86	12.33	46.82	49.29
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.36	11.83	14.79	56.19	59.15

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-โคกพนมดี หมู่ที่ 6,7 ตำบลโคกไทย

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ฉบับที่ 4 (แก้ไข 27 ธ.ค. 61)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.41	2.07	2.59	11.48	12.00
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.14	0.39	0.49	2.53	2.63
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุตเล็ก 3 ซม.	ตร.ม.	42.77	5.86	7.33	48.63	50.10
	ซุตเล็ก 4 ซม.	ตร.ม.	58.65	7.39	9.24	66.04	67.89
	ซุตเล็ก 5 ซม.	ตร.ม.	71.02	8.11	10.14	79.13	81.16
	ซุตเล็ก 6 ซม.	ตร.ม.	86.09	9.00	11.25	95.09	97.34
20	งาน Milling						
	ซุตเล็ก 5 ซม.	ตร.ม.	9.67	1.97	2.46	11.64	12.13
	ซุตเล็ก 10 ซม.	ตร.ม.	11.28	2.30	2.88	13.58	14.16
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.14	2.44	3.05	21.57	22.19